

Formularz cenowy (kosztorys ofertowy)

lp.	podstawa	opis robót	jedn. miary	ilość	cena jedn.	wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
I		WYMAGANIA OGÓLNE					
1	ST 00 ST D-0	Koszt dostosowania do wymagań ST, wymagań Zamawiającego, organizacja ruchu tymczasowego, urządzenie i likwidacja zaplecza budowy, koszty gwarancji, ubezpieczeń, dokumentacji powykonawcze, itp.	ryczałt	1,00			
Razem poz. I							
II		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
2	ST 00 SST 1	Inwentaryzacja i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,951			
3	ST D-0 ST D-1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 10cm wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu	m ²	68,40			
4	ST D-0 ST D-1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu	m ²	68,40			
5	ST D-0 ST D-1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu	m	24,00			
Razem poz. II							
III		ROBOTY ZIEMNE (dla robót sieciowych)					
6	ST 00 SST 2	Wykonanie wykopów w gruncie kat.IV o szerokości dna do 1,50m i głębokości do 2,00m z wywiezieniem i składowaniem urobku	m ³	123,20			
7	ST 00 SST 2	Poszerzenie wykopu w celu likwidacji studni w gruncie kat.IV z wywiezieniem i składowaniem urobku	m ³	2,56			
8	ST 00 SST 2	Pełne umocnienie ścian wykopów liniowych o szer.1,0m i głębokości do 3,0m w gruntach suchych kat. III-IV oraz ich rozbiórka	m ²	15,80			
9	ST 00 SST 2	Mechaniczne zasypanie wykopów materiałem dowiezionym , kliniec o uziarnieniu 4-31,5 mmm , warstwami grub.30 cm po zagęszczeniu	m ³	104,92			
Razem poz. III							
IV		ROBOTY MONTAŻOWE (kanalizacja deszczowa)					
10	ST 00 STT 3 STT 4	Kanały rurowe- wymiana odcinka rury betonowej kielichowej o średnicy nominalnej 400 mm z złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy <D3-D4> 3,00 ; <D10-D11> 2,00; <D19-D18> 18,0	m	23,00			
11	ST 00 STT 3 STT 4	Kanały rurowe- wymiana odcinka rury betonowej kielichowej o średnicy nominalnej 400 mm z złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy <D19-D18> 13,0	m	13,00			
12	ST 00 STT 3 STT 4	Likwidacja występujących kolizji z sieciami infrastruktury technicznej	pkt	2,00			
13	ST 00 STT 3 STT 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 15 cm <D3-D4> 3,00*0,8 <D10-D11> 2,00*0,8 <D19-D18> 18*0,8; 13*0,6	m ²	26,20			
14	ST 00 STT 3 STT 4	Wykonanie nowego prawidłowego podłączenia (wpięcia) przykanalika betonowego o średn. 150-200 mm do kolektora w gotowym wykopie	szk.	7,00			
15	ST 00 STT 3 STT 4	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 26,20 *0,5	m ³	13,10			

16	ST 00 STT 3 STT 4	Naprawy kominów i ścian studni rewizyjnych cegłą klinkierową o grubości ponad ½ cegły	m3	4,55		
17	ST 00 STT 3 STT 4	Montaż płyty nastudziennej (odciążającej) o sredn. 1200-1400/600 mm	szt.	13,00		
18	ST 00 STT 3 STT 4	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych – wymiana włączów kanałowych 40 t	szt.	13,00		
Razem poz. IV						
V		ROBOTY NAPRAWCZE (Renowacja kanalizacji deszczowej)				
19	ST 00 SST 4	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0,40 m wypełnionych osadem do ½ wysokości kanału wraz z wywiezieniem i składowaniem wydobytego osadu <D1-D21>	m	920,00		
20	ST 00 SST 4	Renowacja kanału deszczowego betonowego 400 mm przy pomocy rękawa impregnowanego żywicami epoksydowymi termoutwardzalnymi z frezowaniem, wycinaniem korzeni oraz naprawą dna studni <D1-D21>	m	920,00		
Razem poz. V						
VI		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
21	ST D-0	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej z oporem(0,035N/1m)	m	24,00		
22	ST D-0	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV	m2	68,40		
23	ST D-0	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	68,40		
24	ST D-0	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warsywa wiążąca o grubości 5 cm	m2	68,40		
Razem poz. VI						

Rzem poz. I + poz. VI netto	
podatek VAT	
OGÓŁEM brutto	