

**REMONT DROGI GMINNEJ nr 116856D ( AL. PODWALE ) W WAŁBRZYCHU**  
**Etap II - jezdnia prawa zewnętrzna**

**Formularz cenowy (kosztorys ofertowy)**

Lp	Podstawa	CPV	Opis robót	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość
1	2		3	4	5	6	7
<b>I CPV 45233142-6 WYMAGANIA OGÓLNE</b>							
1	D-00.00.00.		Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, org. ruchu tymczasowego, pomiar powykonawczy ,badania	kpl.	1		
<b>RAZEM dział I:</b>							
<b>II CPV 45233223-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>							
1	D-01.01.01.		Inwentaryzacja i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	3		
2	D-01.02.04.		Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodników śr. gr.3 cm wraz z wywozem i składowaniem gruzu	m <sup>2</sup>	3 676		
3	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdów śr. gr.6 cm wraz z wywozem i składowaniem gruzu	m <sup>2</sup>	616		
4	D-01.02.04.		Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 wraz z ławami , rozkruszenie oraz wywóz destruktu ( w miejsce wskazane przez Inwestora) i składowanie	m	7 304		
5	D-01.02.04		Rozbiórka opasek przykrawężnikowych (płytki, obrzeża) oraz wywóz destruktu ( w miejsce wskazane przez Inwestora) i składowanie	m	3 200		
6	D-05.03.11.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm – bez wywozu i składowania destruktu	m <sup>2</sup>	27 929		
7	D-01.02.04.		Rozbiórka podbudowy kamiennej gr. 20 cm – zatoki autob., z wywozem urobku	m <sup>2</sup>	1 117		
8	D-04.01.01.		Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gł. 15cm pod zatoki autobusową wraz z wywozem składowaniem gruntu	m <sup>2</sup>	1 350		
<b>RAZEM dział II:</b>							
<b>III CPV45233220-7 ROBOTY DROGOWE</b>							
1	D-04.01.02		Warstwa stabilizacji z betoniarni gr 12 cm o Rm –5 MPa pod zat. autob.,	m <sup>2</sup>	1 350		
2	D-05.03.04		Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z bet B-30 wraz z dylatacjami pod zatoki autobusowe	m <sup>2</sup>	1 117		
3	D-05.03.01.		Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 na podsypcecem.-piask.	m <sup>2</sup>	1 117		
4	D-08.01.01.		Ustawienie krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej z oporem, przekrój ławy 0,075 m2 (uliczny i obniżony; jezdnia i zatoki autob. + przejazdy przez pas rozdziału 104 m	m	7 408		
5	D-04.04.00 D-04.04.02		Podbudowa śr. gr. 5 cm z kruszywa łamanego 0,31,5 pod zjazdy i chodniki	m <sup>2</sup>	4 292		
6	D-08.03.01		Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem z bet. S-15	m	480		
7	D-04.10.01.		Wykonanie podbudowy gr. 30 cm z mieszanki MCE – metodą mieszania w miejscu wraz z dodatkiem cementu i emulsji (jezdnia i skrzyżowania	m <sup>2</sup>	27 929		
8	D-05.03.05.		Warstwa wiążąca gr. 6 cm -z bet. asf. Wraz ze skropieniem emulsja asf. -	m <sup>2</sup>	27 929		
9	D-05.03.13		Nawierzchnia gr. 5 cm z SMA wraz ze skropieniem emulsją asf. i zagrysowaniem + przejazdy przez pas rozdziału 864 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28 793		
10	D-05.03.05.		Warstwa wiążąca gr. 4 cm -z bet. asf. Wraz ze skropieniem emulsja asf. - zjazdy	m <sup>2</sup>	616		
11	D-05.03.05.		Warstwa ścieralnej gr. 4cm -z bet. asf. Wraz ze skropieniem emulsja asf. zjazdy	m <sup>2</sup>	616		
12	D-05.03.23.		Wykonanie naw. z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na pods. cem-piask. - chodniki i przejścia przez pas rozdziału (220 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	3 896		
<b>RAZEM dział III:</b>							

**REMONT DROGI GMINNEJ nr 116856D ( AL. PODWALE ) W WAŁBRZYCHU**  
**Etap II - jezdnia prawa zewnętrzna**

**Formularz cenowy (kosztorys ofertowy)**

L p	Podstawa	CPV	Opis robót	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość	
1	2		3	4	5	6	7	
<b>IV</b>		<b>CPV 45233142-6</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
1	D-03.03.01.		Wykonanie drenażu Ø 100 mm wraz z wykopem, obsypką żwirową , wyrównaniem gruntem do poziomu terenu , wywozem nadmiaru gruntu, głębokość ułożenia drenażu 1,2-1,5m w pasie rozdziału	m	3 100			
2	Wg wskazań Inżyniera		Wykonanie posadowienia płyt odciążających nad studniami rewizyjnymi wraz z montażem nowych włączówstudzienek	szt.	20			
3	D-11.00.01		Regulacja wysokościowa zaworów wod.-gaz.	szt.	10			
4	D-11.00.01		Regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych i wpustów ulicznych i pokryw na studniach teletechn.	szt.	61			
5	D-09.01.01.		Wykonanie trawników na warstwie ziemi roślinnej gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	14 173			
6	Wg wskazań Inżyniera		wymiana studzienek ulicznych	kpl	8			
7	Wg wskazań Inżyniera		wymiana wpustów ulicznych na żeliwne (400) - kratka na zawiasach	szt.	8			
8	Wg wskazań Inżyniera		studzienki uliczne do przestawienia	szt.	5			
<b>RAZEM dział IV:</b>								
<b>V</b>		<b>CPV 45233150-5</b>	<b>OZNAKOWANIE DOCELOWE - poziome</b>					
1	D-07.01.01.		Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m <sup>2</sup>	1 550			
<b>RAZEM dział V:</b>								
<b>Razem dział I +V netto:</b>								
<b>PODATEK VAT 22%</b>								
<b>O G Ó Ł E M brutto</b>								