

REMONT DROGI GMINNEJ nr 116856D (AL. PODWALE) W WAŁBRZYCHU
Etap II - jezdnia prawa zewnętrzna

Przedmiar robót

L p	Podstawa	CPV	Opis robót	Jm	Ilość
1	2		3	4	5
I CPV 45233142-6 WYMAGANIA OGÓLNE					
1	D-00.00.00.		Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, org. ruchu tymczasowego, pomiar powykonawczy ,badania	kpl.	1
II CPV 45233223-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	D-01.01.01.		Inwentaryzacja i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	3
2	D-01.02.04.		Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodników śr. gr.3 cm wraz z wywozem i składowaniem gruzu	m ²	3 676
3	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdów śr. gr.6 cm wraz z wywozem i składowaniem gruzu	m ²	616
4	D-01.02.04.		Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 wraz z ławami , rozkruszenie, wywóz destruktu wraz z kosztami składowania	m	7 304
5	D-01.02.04		Rozbiórka opasek przykrawężnikowych (płytki, obrzeża) oraz wywóz destruktu wraz zkosztami składowania	m	3 200
6	D-05.03.11.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm – bez wywozu i składowania destruktu	m ²	27 929
7	D-01.02.04.		Rozbiórka podbudowy kamiennej gr. 20 cm – zatoki autob., z wywozem urobku	m ²	1 117
8	D-04.01.01.		Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gł. 15cm pod zatoki autobusową wraz z wywozem składowaniem gruntu	m ²	1 350
III CPV45233220-7 ROBOTY DROGOWE					
1	D-04.01.02		Warstwa stabilizacji z betoniarni gr 12 cm o Rm –5 MPa pod zat. autob.,	m ²	1 350
2	D-04.06.01		Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z bet B-30 wraz z dylatacjami pod zatoki autobusowe	m ²	1 117
3	D-05.03.01.		Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 na podsypcecem.-piask.	m ²	1 117
4	D-08.01.01.		Ustawienie krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej z oporem, przekrój ławy 0,075 m2 (uliczny i obniżony; jezdnia i zatoki autob. + przejazdu prze pas rozdziału 104 m	m	7 408
5	D-04.04.00 D-04.04.02		Podbudowa śr. gr. 5 cm z kruszywa łamanego 0,31,5 pod zjazdy i chodniki	m ²	4 292
6	D-08.03.01		Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem z bet. S-15	m	480
7	D-04.10.01.		Wykonanie podbudowy gr. 30 cm z mieszanki MCE – metodą mieszania w miejscu wraz z dodatkiem cementu i emulsji (jezdnia i skrzyżowania	m ²	27 929
8	D-05.03.05.		Warstwa wiążąca gr. 6 cm -z bet. asf. Wraz ze skropieniem emulsja asf. -	m ²	27 929
9	D-05.03.13		Nawierzchnia gr. 5 cm z SMA wraz ze skropieniem emulsją asf. i zagrysowaniem + przejazdu przez pas rozdziału 864 m ²	m ²	28 793
10	D-05.03.05.		Warstwa wiążąca gr. 4 cm -z bet. asf. Wraz ze skropieniem emulsja asf. - zjazdy	m ²	616
11	D-05.03.05.		Warstwa ścieralnej gr. 4cm -z bet. asf. Wraz ze skropieniem emulsja asf. - zjazdy	m ²	616
12	D-05.03.23.		Wykonanie naw. z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na pods. cem-piask. - chodniki i przejścia przez pas rozdziału (220 m ²)	m ²	3 896

REMONT DROGI GMINNEJ nr 116856D (AL. PODWALE) W WAŁBRZYCHU
Etap II - jezdnia prawa zewnętrzna

Przedmiar robót

L p	Podstawa	CPV	Opis robót	Jm	Ilość
1	2		3	4	5
IV CPV 45233142-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
1	D-03.03.01.		Wykonanie drenażu Ø 100 mm wraz z wykopem, obsypką żwirową , wyrównaniem gruntem do poziomu terenu , wywozem nadmiaru gruntu, głębokość ułożenia drenażu 1,2-1,5m w pasie rozdziału	m	3 100
2	Wg wskazań Inżyniera		Wykonanie posadowienia płyt odciążających nad studniami rewizyjnymi wraz z montażem nowych włączówstudzienek	szt.	20
3	D-11.00.01		Regulacja wysokościowa zaworów wod.-gaz.	szt.	10
4	D-11.00.01		Regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych i wpustów ulicznych i pokryw na studniach teletechn.	szt.	61
5	D-09.01.01.		Wykonanie trawników na warstwie ziemi roślinnej gr. 15 cm	m ²	14 173
6	Wg wskazań Inżyniera		Wymiana studzienek ulicznych	kpl	8
7	Wg wskazań Inżyniera		Wymiana wpustów ulicznych na żeliwne (400) - kratka na zawiasach	szt.	8
8	Wg wskazań Inżyniera		studzienki uliczne do przestawienia	szt.	5
V CPV 45233150-5 OZNAKOWANIE DOCELOWE - poziome					
1	D-07.01.01.		Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	1 550